

OBRA:	Construcción Funeraria Municipal	
DESCRIPCION DEL TRABAJO:	FUNERARIA MUNICIPAL	
COMUNIDAD BENEFICIARIA	Pueblo Viejo	
MUNICIPIO / PROVINCIA :	Pueblo Viejo	Azua
UBICACIÓN :		



NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.01	Remoción y colocación de Poster de Energía	1.00	PA			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación contén	1.08	M3			
2.02	Bote de material excavado	1.30	M3			
2.03	Relleno de compactado p/nivelación piso E=0.10 M	27.71	M3			
3	HORMIGON ARMADO					
3.01	Viga de carga	6.71	M3			
3.02	Losa de Techo E= 0.12 M	33.24	M3			
3.03	Meseta área de preparación E= 0.10 M	0.25	M3			
4	HORMIGON SIMPLE					
4.01	Acceso parqueo ambulancia y/o carro fúnebre	111.13	M2			
4.02	Torta de piso hormigón e= 0.10 M 1:2:4 con ligadora	21.80	M3			
5	MUROS					
5.01	Bloques de hormigón 6" BNP - 3/8" @ 0.60m	4.23	M2			
5.02	Bloques de hormigón 6" SNP - 3/8" @ 0.60m	31.74	M2			
6	TERMINACION DE SUPERFICIE					
6.01	Fraguache	1042.52	M2			
6.02	Pañete en techo y viga	306.74	M2			
6.03	Pañete en columnas	19.80	M2			
6.04	Pañete en muros	715.98	M2			
6.05	Cantos	657.26	ML			
7	PINTURA					
7.01	Acrílica (dos manos)	1024.52	M2			
7.02	Epoxica (En cuarto frio).	18.00	M2			
8	TERMINACION DE TECHO					
8.01	Fino	277.08	M2			
8.02	Impermeabilizante	277.08	M2			
8.03	Zabaleta	92.46	ML			
9	PISO					
9.01	Porcelanato (0.50 X 0.50 M)	200.01	M2			
9.02	Zócalos	149.19	ML			
10	REVESTIMIENTO					
10.01	Cerámica pared baños 0.45 X 0.45 M	68.94	M2			
10.02	Cerámica pared cocina	2.54	M2			
10.03	Cenefa pared baño	22.26	ML			
10.04	Cenefa pared cocina	3.75	ML			
10.05	Cerámica pared, mesa y meseta de área de preparación	60.79	M2			
10.06	Perrilla en columnas	2.00	UND.			
11	PUERTAS					
11.01	En cristal y aluminio (1.60 X 2.20M), entrada principal y salida de féretro	2.00	UND.			
11.02	En cristal y aluminio (1.20 X 2.10M), capillas y área de preparación	6.00	UND.			
11.03	En Polimetal con Llavín	6.00	UND.			

12	VENTANAS					
12.01	Corredera de aluminio y vidrio	36.04	M2			
12.02	Salomónica de aluminio	1.80	M2			
13	MARMOLITE					
13.01	En meseta cocina	15.70	P2			
13.02	En meseta y mesa de preparación	29.05	P2			
14	INSTALACION SANITARIA					
14.01	Cisterna 4000 gls., (2.50 X 3.50 X 2.00)	1.00	UND.			
14.02	Cámara séptica (1.70 X 3.40 X 1.60)	1.00	UND.			
14.03	Cámara de inspección (0.60 x 0.60 x 0.60)	5.00	UND.			
14.04	Inodoro	3.00	UND.			
14.05	Lavamanos Empotrado	3.00	UND.			
14.06	Bañera liviana a color (Incluye mezcladora)	1.00	UND.			
14.07	Ducha	1.00	UND.			
14.08	Fregadero acero inoxidable	2.00	UND.			
14.09	Trampa de grasa (1.00 X1.00 X1.00)	1.00	UND.			
14.10	Desagüe de piso	6.00	UND.			
14.11	Desagüe de techo	6.00	UND.			
14.12	Pozo filtrante 10" + camisa 8" x 10', PVC SDR-26	1.00	UND.			
14.13	Llave de chorro	2.00	UND.			
15	JARDINERIA					
15.01	Gramma	115.42	M2			
15.02	Tierra negra	17.31	M3			
15.03	Palma manila	7.00	UNDS			
15.04	Coralillo enano	20.00	UNDS			
15.05	Crotos	10.00	UNDS			
15.06	Mano de obra 20 %	20.00	%			
16	INSTALACION ELECTRICA					
16.01	Acometida 1F 3 hilos desde el porta contador e interruptor principal hasta el panel de distribución	1.00	UND.			
16.02	Bomba de agua 1hp 1F 220v y arrastre (Incluye caja de control)	1.00	UND.			
16.03	Panel de distribución de 12/24 circuitos y breaker	1.00	UND.			
16.04	Salidas cenitales y arrastre de instalación eléctrica	25.00	UND.			
16.05	Tomacorrientes dobles 110v y arraste	16.00	UND.			
16.06	Tomacorrientes simple 220v y arraste	5.00	UND.			
16.07	Transfer swicht Automático de 100 Amp.	1.00	UND.			
16.08	Interruptores sencillos y arraste	7.00	UND.			
16.09	Interruptores dobles y arraste	1.00	UND.			
16.10	Interruptores triples y arraste	4.00	UND.			
16.11	Interruptores three way y arraste	6.00	UND.			
16.12	Piezas menores y arrastre	1.00	PA			
16.13	Mano de obra (30%)	30.00	%			
17	REFRIGERACION					
17.01	Cámara Frigorífica (4.50 m x 3.00 m x 3.00 m). Formado por: Paneles aislados de 3" en paredes y techo, material de insolación y terminación, 1 unidad condensador a herm 2.5 hp, 1 evaporador 18,000 btu, refrigerante y materiales eléctricos etc.	1.00	UND.			
17.02	Mano de obra de la Cámara Frigorífica	1.00	UND.			
18	HERRERIA					
18.01	Detalle en cruz	2.00	UND.			
19	PRELIMINARES-VERJA PERIMETAL (MURO DIVISORIO)					
19.01	Remoción de Empalizada	52.20	ML			
19.02	Remoción y colocación de Poster de Energía	1.00	PA			
20	TERMINACION DE SUPERFICIE					
20.01	Fraguache	85.60	M2			



20.02	Pañete	85.60	M2			
20.03	Cantos	286.92	ML			
20.04	Mochetas	57.00	ML			
21	PINTURA					
21.01	Acrílica Exterior	142.40	M2			
22	MOV. DE TIERRA - AREA DE PARQUEOS					
22.01	Relleno de compactado p/nivelación de terreno	42.18	M3			
22.02	Relleno de compactado en acera E= 0.15 M	2.58	M3			
23	HORMIGON SIMPLE					
23.01	Acera en hormigón violinada E=0.10 MT - 1:2:4 con ligadora.	17.23	M2			
24	HORMIGON ARMADO					
24.01	Área Parqueo piso Pulido con Malla de 10x10 CM. E= 0.15 M	281.20	M2			
25	PINTURA					
25.01	Pintura amarilla Alto trafico	4.50	M2			
26	PRELIMINARES-CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					
26.01	Demolición de Contenes	1.50	M3			
26.02	Demolición en Aceras	2.50	M3			
26.03	Bote de Materiales	5.20	M3			
26.04	Replanteo	25.00	ML			
27	MOVIMIENTO DE TIERRA					
27.01	Excavación de Contenes	1.50	M3			
27.02	Bote de Material	1.80	M3			
27.03	Relleno Compactado en Aceras e=0.15 M	3.75	M3			
28	HORMIGON SIMPLE					
28.01	Acera en hormigón violinada E=0.10m - 1:2:4 con ligadora.	25.00	M2			
28.02	Contén pulido b=0.45 h=0.30M	25.00	ML			
29	LIMPIEZA					
29.01	Limpieza Final general	1.00	PA			
SUB-TOTAL GENERAL						
GASTOS INDIRECTOS						
NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%				
	SEGURO Y FIANZA	4.50%				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%				
	TRANSPORTE	3.00%				
	SUPERVISIÓN	3.00%				
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1.00%				
	CODIA	0.10%				
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%				
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						
TOTAL GENERAL						

